

MAITRISE D'OEUVRE

Architecte mandataire
AMMA Architecte
470 Chemin des Prêles - ZAC Isiparc
38330 ST ISMIER
Tel : 04 76 99 20 15 Email :
beatricegheno@amma.archi

Economiste de la construction
ARCEA
87 cours de la Libération
38100 GRENOBLE
Tel : 09 81 30 54 81
Email : contact@arcea.org

Bureau d'études techniques Structure
CEBEA
15 avenue Général Champon
38000 GRENOBLE
Tel : 04 76 87 51 25
Email : contact@cebea.fr

Bureau d'études techniques Fluides
ACTIF
18 Boulevard de la Mer Caspienne
73374 BOURGET DU LAC
Tel : 04 79 60 53 82
Email : jocelyne.messori@actif-enr.com

Bureau d'études techniques VRD
Un B.E. veRdé
4 rue Auguste Gaché
38000 GRENOBLE
Email : contact@unbeverde.com

Bureau de contrôle
APAVE
16 Avenue Grugliasco BP148 38431 ECHIROLLES
CEDEX
Tel : 04 76 33 33 33

Coordinateur SPS
APAVE
16 Avenue Grugliasco BP148 38431 ECHIROLLES
CEDEX
Tel : 04 76 33 33 33

MAITRISE D'OUVRAGE

CENTRE MEDICAL ROCHEPLANE

6 Rue Massenet
38400 SAINT MARTIN D'HERES



"ROCHEPLANE - AMÉNAGEMENT DU BATIMENT C"

6 RUE MASSENET
38400 SAINT MARTIN D'HERES

DOSSIER DE CONSULTATION SANS PRISE EN COMPTE DES REMARQUES

PHASE PROJET (Dossier de Consultation des Entreprises)

C.C.T.P.

(Cahier des Clauses Techniques Particulières)

DESCRIPTION DES OUVRAGES

N°06 MENUISERIES INTERIEURES

Sommaire

1	OBJET	2
2	CLAUSES ADMINISTRATIVES	3
3	SPECIFICATIONS TECHNIQUES	4
3.1	SPECIFICATIONS TECHNIQUES GENERALES	4
3.1.1	NORMES ET REGLEMENTS	4
3.1.2	REGLES ET HYPOTHESES DE CALCUL	4
3.1.3	RECEPTION, ESSAIS ET EPREUVES	4
3.2	SPECIFICATIONS TECHNIQUES PARTICULIERES	4
3.2.1	CLASSEMENT DU PROGRAMME	4
3.2.2	ORGANISATION ET MOYENS MIS EN COMMUN	4
4	DESCRIPTION DES TRAVAUX	5
4.1	PORTES PAREMENTS STRATIFIES	5
4.1.1	TYPE 1 - PORTES STRATIFIES - EI30 - FP - CA	6
4.1.2	TYPE 2 - PORTES STRATIFIEES - EI30 - FP -SS	6
4.1.3	TYPE 3 - PORTES STRATIFIEES - E30 - FP - BCC	6
4.2	ENSEMBLES VITRES INTERIEURS	7
4.2.1	PORTES VITREES	8
4.2.2	PORTES COULISSANTES A GALANDAGE	8
4.3	ORGANIGRAMME ET CYLINDRES	8
4.4	AMENAGEMENTS	9
4.4.1	PORTES DE PLACARDS	9
4.4.2	CAISSON D'HABILLAGE	9
4.4.3	TRAPPES DE VISITES	9
4.4.3.1	TRAPPES DE GAINES TECHNIQUES	9
4.4.3.2	TRAPPES EN PLAFOND	9
4.4.4	MIROIRS SANITAIRES	10
4.4.5	PLINTHES	10
4.5	DECHETS DE CHANTIER	10
5	OPTIONS	11
5.1	MOBILIER STRATIFIE/MELAMINE	11
5.1.1	MOB 01 - LITS ESCAMOTABLES	11
5.1.2	MOB 02 - MIROIRS GYMNASE	11
5.1.3	MOB 03 - RANGEMENTS GYMNASES	12
5.1.4	MOB 04 - CUISINE THERAPEUTIQUE	12
5.1.4.1	CUISINE MURALE	12
5.1.4.2	ILOT CENTRAL	13
5.1.5	MOB 05 - CUISINE OFFICE ALIMENTAIRE	14
5.1.6	MOB 06 - MOBILIER SECRETARIAT	14
5.1.7	MOB 07 - SALLE DE SOINS	14
5.1.8	MOB 09 - SALLE D'URGENCES	15
5.1.9	MOB 10 - SALLE DE PAUSE	15

1 OBJET

Le présent lot concerne les travaux de fourniture et pose des menuiseries intérieures ainsi que l'ensemble des prestations définies dans le présent document.

Les travaux décrits s'entendent exécutés et terminés dans les règles de l'art. Sauf spécifications particulières, ils comprennent dans tous les cas, la fourniture et la mise en place des matériaux et des produits.

2 CLAUSES ADMINISTRATIVES

En plus des travaux décrits l'entrepreneur a à sa charge :

- ✓ La réception des supports,
- ✓ La fourniture, le transport à pied d'œuvre et le stockage de tous les produits et matériaux,
- ✓ La fourniture et la pose des joints, garnitures et calfeutrement afin de garantir une parfaite étanchéité et finition,
- ✓ La fourniture et la pose des quincailleries, des systèmes de manœuvre, d'équilibrage, de suspension, de guidage, de condamnation, de verrouillage et de sécurité,
- ✓ La coupe des systèmes de maintien et d'écartement des huisseries une fois posées et fixées,
- ✓ La protection des ouvrages jusqu'à réception des travaux, leur maintien et leur enlèvement,
- ✓ La vérification générale du bon fonctionnement des ouvrages avant réception, la remise en état et l'échange de toutes les pièces défectueuses ou détériorées,
- ✓ La remise de tous les PV attestant des caractéristiques thermiques, acoustiques, incendie et d'étanchéité des portes,
- ✓ L'enlèvement des déchets, débris et emballages des fournitures de l'entrepreneur.

Cette liste n'est pas limitative. Il est entendu que le forfait de l'entreprise doit comprendre l'exécution de tout ce qui est nécessaire à un achèvement complet par rapport aux objectifs à atteindre. L'entrepreneur reconnaît avoir prévu ces ouvrages sans omission ni réserve dans son prix global.

L'entrepreneur devra étudier et vérifier, sous sa propre responsabilité, les opérations mentionnées dans le devis descriptif et sur les plans.

L'entrepreneur devra étudier le CCTP dans son ensemble et ne pourra pas prétexter la méconnaissance des autres lots pour ne pas réaliser des travaux qui lui seraient expressément destinés.

En conséquence, il ne pourra en aucun cas prétexter une mauvaise interprétation des plans et du devis descriptif pour se soustraire ou se limiter dans l'exécution des travaux, ni pour justifier une demande de supplément de prix.

3 SPECIFICATIONS TECHNIQUES

3.1 SPECIFICATIONS TECHNIQUES GENERALES

LIMITES DE PRESTATIONS AVEC LES AUTRES CORPS D'ETATS

Les entreprises se référeront au cahier des limites de prestations joint au dossier de consultation.

3.1.1 NORMES ET REGLEMENTS

Toutes les normes et règlements en vigueur à la signature du marché seront appliqués pour l'exécution des travaux, en particulier :

- ✓ DTU 31.1 Charpente et escaliers en bois, norme NF P21-203
- ✓ DTU 36.2 Menuiseries intérieures bois, norme NF P23-201
- ✓ DTU 39 Travaux de vitrerie - miroiterie, norme NF P78-201

✓ Les boîtes à lettre seront conformes à la norme NF D27-404 (boîtes à lettre d'intérieur) ou à la norme NF D27-405 (boîtes à lettre d'extérieur).

Les ouvrages n'entrant pas dans le cadre des DTU seront assujettis à la procédure des Avis Techniques du CSTB.

Liste non exhaustive.

3.1.2 REGLES ET HYPOTHESES DE CALCUL

- ✓ Les travaux réalisés seront conformes à la **Réglementation Thermique (RT 2012)**
- ✓ Les ouvrages réalisés seront conformes à la **Nouvelle Réglementation Acoustique (NRA)**

Liste non exhaustive.

3.1.3 RECEPTION, ESSAIS ET EPREUVES

L'entreprise devra effectuer la vérification générale du bon fonctionnement des ouvrages avant la réception. Tous les ouvrants devront se manoeuvrer aisément.

L'entreprise devra procéder à la remise en état ou à l'échange de toutes les pièces défectueuses ou détériorées.

3.2 SPECIFICATIONS TECHNIQUES PARTICULIERES

3.2.1 CLASSEMENT DU PROGRAMME

NEIGE : zone C2

VENT : zone 1

SEISME : zone 4

INCENDIE : (ERP) de type U de 3ème catégorie

Zone Climatique : H1

Site géologique, catégorie de sol, classe du site : se reporter au rapport géotechnique.

3.2.2 ORGANISATION ET MOYENS MIS EN COMMUN

Il est prévu la mise en place de divers dispositifs et installations utilisables par toutes les entreprises intervenant sur le chantier. Les prestations et les dépenses de chaque entreprise seront conformes en tous points au *Cahier des Clauses Générales* et au *Plan Général de Coordination de Sécurité et Protection de la Santé* et seront intégralement comprises dans l'offre.

4 DESCRIPTION DES TRAVAUX

L'ensemble des produits utilisés devront répondre aux contraintes liés aux établissements de santé.

Présence de plancher chauffant sur l'ensemble de l'existant et de l'extension

4.1 PORTES PAREMENTS STRATIFIES

RECEPTION DES SUPPORTS

Réception contradictoire des tableaux béton avec l'entreprise de GROS-ŒUVRE.

HUISSERIE

Huisserie en bois hêtre, finition peinte à charge du lot PEINTURES.

CALFEUTREMENT

Calfeutrement de finition après la pose des portes coupe-feu et pare-flamme des locaux communs,
Compris tous couvre-joints coupe-feu nécessaires entre le cadre et la maçonnerie.

Porte de type MALERBA ou POLYTECH ou équivalent

OUVRANT

Dimensions suivant plans Architecte,

Ouvrant à la française, à 1 ou 2 vantaux

Compris sélecteur de vantail

Portes tiercées : 1 vantail semi-fixe

Portes à âme pleine à parement par panneaux bois stratifiés,

Finition au choix de l'Architecte,

Les chants seront lasurés (lasure à la charge du lot PEINTURE).

QUINCAILLERIE, SERRURES ET GARNITURES

3 paumelles coudées.

Serrure de sûreté à cylindre A2P 1 étoile sur organigramme avec bouton moleté sur face intérieure selon le cas, ou serrure bec de cane à condamnation et décondamnation de l'extérieur pour les WC.

Ensemble béquilles, poignées de tirage et plaques en aluminium anodisé,

Butées de porte en aluminium anodisé chevillée au sol ou en plinthe, bague caoutchouc noir,

Le positionnement des éléments respectera les règles d'accessibilité.

SERRURES ET GARNITURES - PORTES ACCES BUREAUX

Serrure à cylindre à double entrée sur organigramme,

Serrure 3 points.

Double béquilles.

Serrure à gâche électrique suivant localisation, raccordement à charge du présent lot

FERME-PORTES - suivant le cas

Les fermes-portes répondront à la réglementation PMR

Ferme portes hydrauliques à glissière, force 4 minimum, avec vitesse de fermeture réglable et réglage de l'à-coup final,

Prévoir un ferme-porte sur chaque ouvrant.

DEGRES FEU

Classement EI30 ou EI60 selon localisations,

Les blocs portes bénéficieront du certificat ACERFEU,

Prévoir la pose d'un panneau « porte coupe-feu à maintenir fermée ».

4.1.1 TYPE 1 - PORTES STRATIFIEES - EI30 - FP - CA

Porte pleine à âme pleine à 1 ou 2 vantaux. Passage mini 90 ou 140.

EI30

Sélecteur de vantail sur porte 2 vantaux.

Portes tiercées : 1 vantail semi-fixe

Parements stratifiés

Huisserie bois à peindre

Cylindre / gâche pour contrôle d'accès

Localisation :

- Accueil infirmier
- Rééducation Kiné
- Salle de soins
- Ergo
- Salle d'urgences

4.1.2 TYPE 2 - PORTES STRATIFIEES - EI30 - FP -SS

Porte pleine à âme pleine à 1 ou 2 vantaux. Passage mini 90 ou 140.

EI30

Sélecteur de vantail sur porte 2 vantaux.

Portes tiercées : 1 vantail semi-fixe

Parements stratifiés

Huisserie bois à peindre

Serrure de sûreté

Localisation :

de 1.23 x 2.04 ht - FP - SS :

- Psy 1 et 2 / Réserve / DASRI / Gymnases (réentraînement, 1 et 2) / Salle muscu

de 0.93 x 2.04 ht - FP - SS :

- Bureau AS

de 0.93 x 2.04 ht - FP - BC :

- box psychomot / salle de réunion

de 0.93 2 0.53 x 2.04 ht - FP - BC

- Accès vestiaires femmes

4.1.3 TYPE 3 - PORTES STRATIFIEES - E30 - FP - BCC

Porte pleine à âme pleine à 1 vantail. Passage mini 90

E30

Serrure bec de cane à condamnation et décondamnation de l'extérieur ou bec de cane simple

Pose dans cloisons de 100 ou 72 mm

Parements stratifiés

Huisserie bois à peindre

Ferme-porte

Localisation :

Distribution wc / douches.

4.2 ENSEMBLES VITRES INTERIEURS

Les ensembles vitrés devront respecter les exigences du DTU 39 - partie 5 Mémento sécurité.

RECEPTION DES SUPPORTS

Réception contradictoire des supports avec l'entreprise de CLOISONS.

HUISSERIE

Huisserie en bois exotique rouge, finition peinte à charge du lot PEINTURES.

OSSATURE

Ossature bois section suivant dimensions des ensembles,
Pose en continuité des cloisons plaques de plâtre,
Compris découpe dans les cloisons 98 mm,
Compris tous profils de calages, poteaux d'angles, fourrures bois et couvre-joints de finition.

CALFEUTREMENT

Calfeutrement de finition après la pose des portes coupe-feu et pare-flamme des locaux communs,
Compris tous couvre-joints coupe-feu nécessaires entre le cadre et la maçonnerie.

FIXATION ET JOINTS

Équerres réglables de fixation par chevilles,
Compris joints réglementaires et toutes sujétions de fixations.
Joint isophoniques entre les cloisons et les châssis.

OUVRANT

Dimensions suivant plans Architecte,
Ouvrant à la française, à 1 ou 2 vantaux.
Portes à âme pleine à parements stratifiés ou vitrée
Pour les portes à 2 vantaux : sélecteur de fermeture
Portes EI30 sur zone EAS

QUINCAILLERIE,

3 ou 4 paumelles coudées.
Ensemble béquilles, poignées de tirage et plaques en aluminium anodisé,
Butées de porte en aluminium anodisé chevillée au sol ou en plinthe, bague caoutchouc noir,
Le positionnement des éléments respectera les règles d'accessibilité.

SERRURES ET GARNITURES

Serrure de sûreté sur organigramme avec bouton moleté de décondamnation intérieur - (SS)
Garniture béquille double en alu argent sur rosace et entrée de serrure indépendante marque et type au choix de l'architecte.

FERME-PORTES

Ferme portes hydrauliques à glissière, force 4 minimum, avec vitesse de fermeture réglable et réglage de l'à-coup final,
Prévoir un ferme-porte sur chaque ouvrant.

TRAITEMENT

Traitement sous vide, protection du bois contre les agressions classiques, insecticides et fongicides.

VITRAGE

Vitrage isolant en verre de sécurité feuilleté clair,
Vitrages CF 1 heure sur zones EAS
Les vitrages devront bénéficier d'un avis technique et être certifiés CEKAL.


FINITION

2 couches de lasure à la charge du présent lot,
Coloris au choix de l'architecte, travaux préparatoires et finitions suivant D.T.U.59.1. norme NF P 74-201-1 (Tableaux 1 à 23 article 4
Les systèmes de peinture - Tableaux des travaux préparatoires et de finition),
Finition C,
Aspect satiné ou mat suivant choix de l'architecte.

4.2.1 PORTES VITREES

Modification de châssis vitrés existants.
Dépose de la partie de châssis fixes remplacé par porte vitrée.
Pose de l'ensemble à charge du présent lot

Localisation : Portes vitrés créées secrétariat 001



4.2.2 PORTES COULISSANTES A GALANDAGE

Porte Vitrée à galandage - 90 cm de passage :
1 châssis fixe vitré + 1 porte coulissante
vitrée
Bois + verre feuilleté
Cadre bois
Poignée ht : 100 cm
Serrure sur organigramme commune

Localisation :

- coulissante à 2 vantaux : entre cuisine thérapeutique et salle à manger
- coulissante 1 vantail : entre soins/urgences - entre accueil infirmier/soins et salle de bains ERGO

4.3 ORGANIGRAMME ET CYLINDRES

Fourniture et pose de cylindres européens fonctionnant sur combinaison.

ORGANIGRAMME OUVERTURE CENTRALE

5 clés à fournir au Maître d'ouvrage

CYLINDRES DES PORTES DU PRESENT LOT

Les cylindres du présent lot sont à chiffrer avec les portes prévues ci-dessus.

CYLINDRES A FOURNIR AUTRES LOTS : SANS OBJET

SYSTEME CONTROLE D'ACCES :

Fourniture et mise en oeuvre par le présent lot de gâches électrique (modèle identique à celui utilisé actuellement).

A charge du lot électricité : amené électrique, branchements, lecteurs de badge

Localisation : Organigramme pour l'ensemble de l'opération

Mode de métré : à l'unité

4.4 AMENAGEMENTS

4.4.1 PORTES DE PLACARDS

Localisation :

Placard local ERGO

4.4.2 CAISSON D'HABILLAGE

Caissons d'habillage démontable en bois mélaminé blanc,
Dimensions selon détails de l'architecte,
Toute hauteur,
Sujétion d'hydrofuge si caissons au droit des pièces humides.

Mode de métré : en ml

Localisation : suivants plans

4.4.3 TRAPPES DE VISITES

4.4.3.1 TRAPPES DE GAINES TECHNIQUES

Fourniture de trappes de visite des gaines techniques,
Dimensions 0,50x0,50 m,
Cadre en bois dur ou métallique (selon classement acoustique de la gaine),
Joint intumescent et joint acoustique en fond de feuillure,
Trappe en panneau de particules 38 mm (côté locaux communs) et deux plaques de laine de roche 25 mm (côte gaine),
Coupe-feu 1/2h, PV à transmettre au bureau de contrôle,
Deux paumelles, fermeture par batteuse à ouverture par clé carrée,
Pose dans complexe de cloisons
Pose au lot CLOISONS / DOUBLAGES,
Éléments à peindre à la charge du lot PEINTURES.

Localisation : cf indications BET fluides

Mode de métré : à l'unité

4.4.3.2 TRAPPES EN PLAFOND

Fourniture et pose des trappes d'accès aux combles,
Dimensions selon plans Architecte,
Cadre en bois dur, fixation sur trémies de dalle béton,
Joint intumescent et joint acoustique en fond de feuillure,
Trappe à un ouvrant en panneau CTBH mélaminé 22 mm et deux plaques de laine de roche 25 mm,
Joues d'arrêt de l'isolant en combles en panneau CTBH mélaminé 10 mm,
Couvre-joint en sapin posé en périphérie extérieure du bâti,
Coupe-feu 1/2h, PV à transmettre au bureau de contrôle,
Paumelles, fermeture à batteuse à larder, ouverture par carré,
Système de maintien en position ouverte,
Joint d'étanchéité sur les 4 cotés,
Joint de remplissage acrylique des vides entre le cadre et les faux-plafonds,
Éléments à peindre à la charge du lot PEINTURES.

Localisation : cf indication BET fluides

Mode de métré : à l'unité

4.4.4 MIROIRS SANITAIRES

Miroir argenté parclosé à bords à chanfrein plat,
Fixation sur parois par fixations invisibles,
Colle compatible avec le support.
Accessoires de pose, cales, etc.

Localisation : dans blocs vestiaires sanitaires au dessus des lavabos.

4.4.5 PLINTHES

PLINTHES AU SOL

Plinthes sapin à coupes d'onglets sur les murs,
Epaisseur 10 mm, hauteur 70 mm,
Pose par clouage et collage,
Joint de remplissage acrylique du vide entre revêtement de sol souple et plinthes,
Éléments à peindre à la charge du lot PEINTURE.

Localisation :

- Ensemble des locaux recevant un sols souples, sauf locaux recevant un sol PVC étanche

Mode de métré : en ml

4.5 DECHETS DE CHANTIER

Conformément au décret n°2020-1817 du 29 décembre 2020, le titulaire du présent lot devra compléter son offre avec les éléments suivants :

- l'estimation de la quantité totale de déchets générée par l'entreprise sur la durée du chantier,
- les modalités de gestion et de collecte des déchets sur le chantier (effort de tri effectué sur le chantier, nature des déchets pour lesquels une collecte spécifique est prévue)
- le(s) point(s) de collecte vers le(s)quel(s) les déchets seront acheminés par l'entreprise et ses sous-traitants éventuels (identification par leur raison sociale, leur adresse et le type d'installation)
- l'estimation des coûts associés aux modalités de gestion et d'enlèvement de ces déchets.

Mode de métré : ensemble

5 OPTIONS

5.1 MOBILIER STRATIFIE/MELAMINE

Fabrication et mise en oeuvre de mobilier CTBH de différentes épaisseur comprenant :
Habillages des faces et chants extérieurs : stratifié et mélaminé selon détail architecte.
Cadre panneaux de particules faces, fonds.
Portes, tiroirs, tringles, etc...
Amortisseurs de fermetures sur portes et tiroirs.
Charnières invisible, poignées etc...
Crédence finition stratifiée.
Rayonnages,
Plinthes en acier inoxydable
Compris habillage entre meubles et châssis vitrés
Compris habillage en imposte.
Compris découpe pour intégration d'évier.
Compris caisson d'encastrement d'éléments électroménager.
Compris électroménager
Teintes aux choix de l'architecte.
Posé sur socle formant plinthes de 0.10 ht avec habillage par plinthe inox.
Ouvrage fini à charge du présent lot. Classement des panneaux M1 avec PV.

LIMITE DE PRESTATIONS :

Compris au présent lot : électroménager, évier, hotte,
Compris aux lots techniques : éléments plomberie sanitaires, alimentation et branchements électriques.

5.1.1 MOB 01 - LITS ESCAMOTABLES

Lit rabattable en mélaminé
Ensemble suivant détail architecte, comprenant :
- plateau pivotant verticalement sur socle formant tête de lit, compris crochet d'accroche en position fermée.
- pieds dépliable en position ouverte.

Localisation : Lits escamotable pour locaux gymnase.

5.1.2 MOB 02 - MIROIRS GYMNASSE

MIROIRS

Fourniture et pose de miroirs à fixer sur mur.
Miroir fixe compris cadre en cornière : toute largeur x 40 ht en acier laqué époxy, fixations et charnières invisibles.
Dimensions 2.00 x 1.80 ht

RIDEAUX

Fourniture et pose de rideaux pour occultation des miroirs.
Fourniture et pose de rideaux opaque .
Classement permanent M1. Fronçage de 120%.
Coloris aux choix de l'architecte dans la gamme complète du fabricant.
Fabrication SUR MESURE.
Rideaux à fixer sur système de rails à charge du présent lot.

Sujétions de pose sur revêtement mural des salle de bains des chambres

Localisation : Gymnase 2

5.1.3 MOB 03 - RANGEMENTS GYMNASES

Rangement ouvert comprenant :

- Caisson mélaminé
- Étagères
- support pour tapis
- niche rangement balle de gym
- Socle formant plinthe

Localisation : Gymnases



5.1.4 MOB 04 - CUISINE THERAPEUTIQUE

Ensemble complet pour la cuisine thérapeutique comprenant :

ILOT CENTRAL :

- plan de travail à hauteur variable, compris réservation pour intégration des plaques de cuisson (hors lot)
- rangement bas avec portes / poignées / charnières/ étagères / caissons tiroirs
- socle formant plinthes
- crédence

MEUBLE MURAL :

- plan de travail à hauteur variable, compris réservation pour intégration des plaques de cuisson (hors lot)
- caisson haut bas avec portes / poignées / charnières / étagères
- rangement bas avec portes / poignées / charnières/ étagères
- caisson d'encastrement des éléments électroménager (hors lot)
- crédence 40x80


ELECTROMENAGER :

Fourniture et pose d'appareils électroménager :


- 2 Plaques x4 cuisson à induction, modèle MATMÄSSIG, IKEA 300 noir, 59 cm
- Four à air pulsé, modèle MATTRADITION, IKEA 300 blanc
- Hotte aspirante murale, modèle MATÄLSKARE, IKEA, acier inoxydable, 60 cm
- Hotte aspirante, plafond, modèle SVÄVANDE, IKEA, acier inoxydable, 90 cm
- Lave-vaisselle encastrable, modèle LAGAN, IKEA, 60 cm
- Four à micro-ondes, modèle TILLRED, IKEA, blanc
- Réfrigérateur, modèle LAGAN, IKEA intégré, 126 l

Localisation : cuisine thérapeutique

5.1.4.1 CUISINE MURALE



5.1.4.2 ILOT CENTRAL




5.1.5 MOB 05 - CUISINE OFFICE ALIMENTAIRE

Ensemble complet comprenant :

ENSEMBLE MEUBLE CUISINE D'ANGLE :

- plan de travail à hauteur variable, compris réservation pour intégration des plaques de cuisson (hors lot)
- caisson haut bas avec portes / poignées / charnières / étagères
- rangement bas avec portes / poignées / charnières/ étagères/ caissons tiroirs
- caisson d'encastrement des éléments électroménager (hors lot)



PLAN BUREAU

- plan de travail bureau office alimentaire

5.1.6 MOB 06 - MOBILIER SECRETARIAT

BANQUE D'ACCUEIL :


- plan de travail à hauteur variable, compris réservation pour intégration d'éléments informatique/électrique (hors lot)
- Paroi latérales et en fond mélaminé

RANGEMENT MURAL :

Rangement ouvert comprenant :

- Caisson mélaminé
- Etagères
- Socle formant plinthe

Localisation : Secrétariat




5.1.7 MOB 07 - SALLE DE SOINS

Ensemble complet comprenant :

ENSEMBLE MEUBLE :

- plan de travail , compris réservation pour intégration d'éléments sanitaires ou électriques (hors lot)
- caisson haut bas avec portes / poignées / charnières / étagères
- rangement bas avec portes / poignées / charnières/ étagères/ caissons tiroirs
- caisson d'encastrement des éléments électroménager (hors lot)

Localisation : Salle de soins




5.1.8 MOB 09 - SALLE D'URGENCES

Ensemble complet comprenant :

ENSEMBLE MEUBLE :

- plan de travail , compris réservation pour intégration d'éléments sanitaires ou électriques (hors lot)
- caisson haut bas avec portes / poignées / charnières / étagères
- rangement bas avec portes / poignées / charnières/ étagères/ caissons tiroirs
- caisson d'encastrement des éléments électroménager (hors lot)

Localisation : Salle d'urgences



5.1.9 MOB 10 - SALLE DE PAUSE

Ensemble complet comprenant :

ENSEMBLE MEUBLE :

- plan de travail , compris réservation pour intégration d'éléments sanitaires ou électriques (hors lot)
- caisson haut bas avec portes / poignées / charnières / étagères
- rangement bas avec portes / poignées / charnières/ étagères/ caissons tiroirs
- caisson d'encastrement des éléments électroménager (hors lot)

Localisation : Salle de pause personnel

